

Instandsetzung Strasse

380 Birmensdorferstrasse Urdorf / Birmensdorf

Planung, Submission und Bauleitung

Kernaufgaben

Planung

- Erstellen des Ausführungsprojekts
- Erstellen Etappierungsplan für Nacharbeit und Detailplan (Stunden)
- Koordination Fachplaner BSA
- Signalisations- und Markierungsplan

Submission

- Erstellen der Ausschreibungsunterlagen für Strassenbauer
- Durchführung der Submission

Bauleitung

- Bauablauf-, Termin- und Qualitätskontrolle
- Erneuerung Schachtüberbauten
- Erneuerung Deckbelag, inkl. SAMI
- Koordination Umweltschutzaufgaben (PAK)
- Führen der Baubuchhaltung mit laufender Kostenkontrolle
- Bauen in mehreren Bauetappen

Besonderes

- Bauen unter Verkehr, Totalsperrung für grosse Belagsetappe
- Bauen in der Nacht, tagsüber immer wieder befahrbar für Verkehr

Bauherr

Baudirektion Kanton Zürich
Tiefbauamt Strassenregion I
Rohrstrasse 45
8152 Glattbrugg

Technische Daten

Belagsschnitt: 90 m¹
Belagsaufbruch: 20 m²
Betonabbruch: 15 m³
Belagsfräsen: 10'100 m²
SAMI: 10'100 m²
Fugenband: 400 m¹
Deckbelag: 1'140 to
Schachtüberbauten: 50 Stk.

Bauzeit

Juli 2024
2 Wochen

Baukosten

CHF 540'000.—

